

Kommunale målsettinger for hjortevilt 2022-2027

Lillestrøm kommune

Innhold

Hvorfor kommunale målsettinger	3
Roller og ansvar i hjorteviltforvaltningen.....	3
Kommunale mål for hjorteviltforvaltningen i Lillestrøm kommune.	3
Definisjoner	4
Områdebeskrivelse:.....	5
Elgregioner:	5
Mål for forvaltning av elg.	6
Status.....	6
Elgbeitetaksering	6
Ulv.....	6
Slaktevekter	7
Overordnete mål for elgforvaltningen.	7
Konkrete mål for elgforvaltningen:	7
Mål for forvaltning av rådyr.	10
Status.....	10
Mål for rådyrforvaltningen.....	11
Mål for forvaltning av hjort	11
Status.....	11
Overordnete mål for hjorteforvaltningen.	11
Konkrete mål for hjorteforvaltningen.	11
Fallvilt/ Irregulær avhang av hjortevilt:.....	12
Tellende areal for elg, rådyr og hjort.....	13
Minsteareal	13
Felling av skadegjørende hjortevilt	14
Kassering av dyr.....	14
Ettersøk	14
Ettersøk i kommunal regi	14
Kunstig lys på ettersøk	15
Frister i hjorteviltforvaltningen	16
Vedlegg statistikk.	18

Hvorfor kommunale målsettinger

Lillestrøm kommune skal ha en forvaltning av hjortevilt som ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og arts mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Roller og ansvar i hjorteviltforvaltningen

Kommunen: Etablerer overordnede mål for utviklingen av hjorteviltbestandene. Ivaretar andre interesser (jordbruk, skogbruk, påkjørsler, naturmangfold, offentlige interesser etc.) Fastsetter minsteareal, godkjenner vald og bestandsplanområder og tildeler fellingskvote og behandler skadefellingssøknader.

Grunneier: Enerett til jakt på sine arealer. Samarbeider om hjorteviltforvaltningen gjennom vald og bestandsplanområder, samt organiserer jakten gjennom jaktfelt. Utarbeider bestandsplaner i tråd med kommunale målsettinger.

Kommunale mål for hjorteviltforvaltningen i Lillestrøm kommune

Den kommunale målsettingen vedtas for perioden 2022-2027.

Den kommunale hjorteviltforvaltningen skal være tydelig og forutsigbar på roller og ansvar.

Jakt i Lillestrøm kommune skal foregå innenfor rammene til gjeldende lovverk og utøvelsen skal gjennomføres i henhold til viltlovens § 19 (human jakt). Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker, husdyr og ikke forårsaker skade på eiendom.

Definisjoner

Jaktrettshaver: Retten til å jakte på egen eiendom tilhører grunneier hvis ikke annet er bestemt jf. viltloven § 27.

Minsteareal: Begrepet har to rettsvirkninger:

1. Størrelsen på det tellende arealet som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettshaverne har krav på.
2. Arealstørrelsen på det minste sammenhengende areal som offentlig forvaltning kan godkjenne som et vald.

Minsteareal fastsettes av kommunen gjennom lokal forskrift for elg, hjort og rådyr.

Tellende areal: Tellende areal er det arealet som legges til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. For rådyr, elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med. Kommunen kan også godkjenne andre typer arealer dersom det er en viktig del av den aktuelle artens leveområde, for eksempel dyrka mark.

Vald: Det geografiske området som er offentlig godkjent for jakt på en eller flere hjorteviltarter, og som får tildelt fellingstillatelse fra kommunen. Vald er den enheten som rapporterer fellingsresultat til det offentlige.


Jaktfelt: Dersom et vald deles opp av jaktrettshaverne, for eksempel slik at flere jaktlag får tildelt hvert sitt jaktområde, kalles disse jaktfelt. Jaktfeltet er den geografiske enheten som rapportering av sett elg/sett hjort gjelder for.

Bestandsplanområde: To eller flere vald som samarbeider om å utarbeide en bestandsplan for arten.

Bestandsplan: En flerårig, maksimalt femårig, plan som beskriver den årlige avskytingen av en hjorteviltart fordelt på kjønn og alder.

Områdebeskrivelse

De tre kommunene Sørum, Skedsmo og Fet ble i 2020 slått sammen til Lillestrøm kommune.



Kart 1: Fordeling av jordbruksarealer (gult og oransje), skog (grønt) og bebygd areal (rødt) i Lillestrøm kommune (Kart fra Kilden Arealressurskart AR50).

Elgregioner

Elgvaldet øst for Glomma er med i Elgregion råd øst (ERRØ), mens Elgvaldet Sørum/Skedsmo/Fet vest for Glomma er med i Romeriksletta Øst Elgregion (RØE). Vald som ikke er store nok til flerårig tildeling (areal under 20 ganger minstearealet) får tildelt kvote etter § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Dette gjelder 5 vald i tidligere Skedsmo kommune.

En vesentlig forskjell er at det i ERRØ har vært fast tilstedeværelse av ulv i over 20 år. RØE ligger utenfor ulvesonen, så her har det ikke vært etablert ulv, streifdyr forekommer.

Mål for forvaltning av elg

Status

Elgbestanden i Lillestrøm kommune er generelt god. Det ble i 2020 felt 99 elg i kommunen. Avskytingen har vært på dette nivået siden 2016. I tiårsperioden før dette ble det felt noe mer elg pr år enn dette fra 117 til 152 i toppåret 2012 (Figur 1). Deretter gikk det stabilt nedover til det stabiliserte seg rundt 90 til 100 elg i året.


Elgbeitetaksering

For den delen av Lillestrøm kommune som er med i Romeriksletta Øst elgregion er det gjennomført elgbeitetakseringer i flere omganger, blant annet i 2012 og 2018 (Svae 2018). Beitegraden på furu gikk noe ned fra 2012 til 2018 mens den økte noe på bjørk og ROS artene (Rogn, Osp og Selje).

Samlet beitepress er en vurdering av beitet på bjørk og furu: lavt beitepress = hverken bjørk eller furu overbeitet. Middels beitepress = enten bjørk eller furu overbeitet. Av de 13 bestandene som ble taksert i 2018 (Svae 2018) i det som i dag er Lillestrøm kommune hadde 2 bestand middels beitepress mens 10 hadde lavt beitepress. 1 bestand hadde ikke beiting på furu eller bjørk. Innen hele RØE hadde ingen av bestandene overbeite på både bjørk og furu.

Ulv

Områdene Øst for Glomma i Lillestrøm kommune ligger innenfor ulvesona. Det har siden 2016 vært 3 ynglinger i det såkalte Aurskogreviret. Dette reviret har brukt arealer som også omfatter områder øst for Glomma i Lillestrøm. Alle individene i Aurskogflokken ble tatt ut under lisensjakt vinteren 2021. Selv om det per dags dato ikke er kjent revirmarkerende par eller familiegruppe av ulv, må det påregnes at ulv etablerer seg innenfor det området av kommunen som ligger øst for Glomma (innenfor ulvesonen).



Figur 1: Antall skutte elg i Lillestrøm kommune fra 2000-2021 (SSB og Hjorteviltregisteret).

Slaktevekter

Tabell 1: Gjennomsnittslaktevekt i 5 årsperioder fra 2000-2020 for Lillestrøm kommune:

	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2020
Oksekalv	79	74	70	71
Kukalv	73	68	68	67
Okse 1 ½ år	150	145	142	143
Ku 1 ½ år	143	134	135	131
Okse 2 ½ år og eldre	204	214	213	207
Ku 2 ½ år og eldre	176	177	177	178

Det er som flere andre plasser i landet en nedadgående trend på slaktevektene på kalv og ungdyr (tabell 1). Samlet sett er vektene gode sammenlignet med andre områder, men den nedadgående trenden bør ikke fortsette.

Hva påvirker slaktevektene til elgen?

Slaktevekt på elg blir ofte brukt for å si noe om kondisjonen til elgstammen. Høye vekter på elgkalver og ungdyr blir ofte sett på som et tegn på at det er gode beiteforhold for elgen.

Vi ser imidlertid at det er flere faktorer som påvirker dette. Blant annet: størrelse på mordyr og okser gjennom tidspunktet for brunst og parring. Ved sen parring vil kalvene bli født senere på året og ikke bli like store som kalver som er født tidlig. Det er også vist at store okser er bedre til å følge opp kuene med parring til rett tid. De kan også påvirke kuene til å komme tidligere i brunst.

Overordnede mål for elgforvaltningen

- Lillestrøm kommune har mål om å ha en stabil elgbestand (kommunen sett samlet).
- Lillestrøm kommune har mål om å ha en høyproduktiv elgstamme som produserer et høstingsverdig overskudd, til avkastning til grunneier, jaktinteresser og som matressurs.
- Elgbestanden i Lillestrøm kommune skal være minst mulig i konflikt med jordbruk, skogbruk og trafikk.
- Kommunen ønsker å få mer kunnskap om ulvens påvirkning på elgbestanden, slik at forvaltningen av elg kan tilpasses til situasjonen med ulv.

Konkrete mål for elgforvaltningen

Sett elg instruksen ble endret i 2018. Det gjør at en i noen år ikke har statistikk og tallmateriale som med pålitelighet kan benyttes til utarbeidelse av målsetning. Inntil vi har godt nok tallmateriale brukes en målformulering relatert til den gamle sett-elg instruksen. Denne må konverteres iht dagens instruks når vi har grunnlag for det.

Parameter	Gjennomsnitt	Målsetning	Kommentar
Sett kalv pr ku	0,68	0,72	Ønsker en økning i produksjonen.

Sett kalv pr kalvku	1,34	Helst økning	Store elgkuer i høyproduktiv alder får ofte tvillingkalver.
Felt elg pr jegerdag	0,065	Stabilitet	
Sett ku pr okse	1,8	Under 2	Flere og helst større okser fører til tidligere brunst og større sannsynlighet for parring i første brunstperiode.
Elgbeitetaksering		Ikke økt beitepress/evt ikke skade av økonomisk betydning	Kun vest for Glomma man har data på dette.
Slaktevekt kalv	69	75	Å snu den nedadgående trenden er viktigst.
Slaktevekt ungdyr	136,6	140	Å snu den nedadgående trenden er viktigst.
Trafikkdrept elg	26,8	Reduksjon	Har også sammenheng med andre faktorer enn størrelsen på elgbestanden, for eksempel trafikkmengde og sikringstiltak på vei.

Virkemidler for måloppnåelse:

- Jakt er det viktigste virkemiddelet for å styre elgbestanden.
- Grunneiers jaktrett og forvaltningsrett benyttes for å oppfylle de kommunale målene for elgforvaltning.
- Valdenes lokalkunnskap og erfaring benyttes for å sikre lokalt engasjement og lokal tilpassing i den kommunale forvaltningen.
- For å øke både slaktevekter og kalveproduksjonen bør gjennomsnittsalderen i elgbestanden økes. Kuer og okser i høyproduktiv alder gir tidlig fødte kalver, større kalver, høyere andel tvillingkalver og generelt dyr med bedre forutsetninger. For å øke alderen i bestanden er et høyt uttak av unge dyr en forutsetning.
- Avskytingen må legges opp på en slik måte at stammen har en hunn- og hanndyrfordeling på maksimalt 2,0 kuer per okse blant dyr eldre enn kalv, registrert via sett elg. Dette gjøres ved å tilstrebe et omtrentlig likt uttak mellom kjønnene, i alle alderskategorier.
- For å sikre et tilstrekkelig antall store okser i stammen, oppfordres valdene til å ha fokus på bevaring av store okser, samt følge opp kommunens henstilling til registrering. Store okser er et naturlig element i elgstammen, bidrar til en mer aktiv brunstperiode, gir en kvalitativt god elgstamme, høyere produksjon og gir en mer attraktiv jakt og naturopplevelse.
- Utarbeide forslag til konkrete tiltak for å forebygge viltpåkjørsler i Lillestrøm kommune
- Målene settes likt for hele Lillestrøm kommune slik at det sikres en helhetlig forvaltning over store arealer. I perioder med predasjonstrykk fra ulv øst for Glomma er det imidlertid vanskelig og uhensiktsmessig å ha samme målsetting. Spesielt må mål for sett kalv pr ku og sett kalv pr kalvku vurderes ut fra predasjonstrykket.
- Innlede samarbeid med nabokommuner om å kartlegge og prioritere tiltak for å redusere viltpåkjørsler for utvalgte veistrekninger

Bestandsplanbasert forvaltning

Krav til bestandsplanområdet og planen

Elgforvaltningen skal i utgangspunktet være bestandsplandrevet. Det vil si at tildelingen skal skje til bestandsplanområdene og det skal utarbeides flerårige avskytingsplaner.

NB! Bestandsplaner som er vedtatt før 1.1.2022 videreføres uten endringer, og forholder seg til tidligere vedtatte kommunale målsettinger.

For å bli godkjent som bestandsplanområde stilles det følgende krav til bestandsplanene:

1. Bestandsplanområdet eller valdet må disponere tellende areal minimum 20 ganger minstearealet for å få godkjent flerårig plan.
2. Bestandsplanen skal ha en varighet på to til fem år, hvor treårige planer er å foretrekke.
3. Bestandsplanen skal inneholde:
 - a. En vurdering av hvordan elgstammen i planområdet forholder seg til kommunal målsetting.
 - b. En vurdering av hvordan elgstammen har utviklet seg i den bakenforliggende planperioden.
 - c. En tydelig beskrivelse av hvilke tiltak som må gjennomføres for at elgstammen skal harmonere med kommunal målsetting – et mål for planen.
 - d. En realistisk årlig avskytingsplan som bidrar til å bringe/holde elgstammen i området så tett opp mot kommunal målsetting som mulig.
 - e. En årlig evaluering av årets jakt opp mot de kommunale målene og målene i bestandsplanen.
 - f. Avskytingsplanen skal minimum inneholde alle disse følgende tre dyrekategorier hvert år, og årlig planlagt uttak av hver kategori skal presiseres i antall og prosentandel:

Kalv

1,5 år og eldre hanndyr

1,5 år og eldre hodyr.

Avskytingsplanen kan dele opp i ytterligere kategorier, men andelen kalv i uttaket skal presiseres uansett.

Valdene kan i sine bestandsplaner lage egne regler for nedklassifisering av dyr. Det bemerkes at dette er for internt bruk i valdene/bestandsplanområdene. Rett kjønn, alder og slaktevekt skal rapporteres til kommunen.

Dersom disse interne nedklassifiseringsreglene fører til at målsetningene i bestandsplanen ikke blir nådd, for eksempel at det blir skutt for mye eller for lite av en kjønns eller alderskategori skal dette rapporteres til kommunen.

Alle dyr som nedklassifiseres skal registreres med rett alder i Hjorteviltregisteret.

Vesentlige avvik

Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan målt i felte dyr, kan kommunen gå inn for å tildele dyr etter alder og kjønn, jfr. § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, slik at forutsetningene og intensjonene i planen blir oppfylt.

Kommunen vil sette 10 % avvik som grensen for vesentlig avvik i godkjente bestandsplaner.

Elgvald uten godkjent bestandsplan

Elgvald som ikke deltar i eller ikke kan få godkjent egen bestandsplan (under 20 ganger minsteareal) får tildelt kvote etter § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, det vil si kalv, hanndyr 1 ½ år og eldre og hunndyr 1 ½ år og eldre.

Kommunen vil benytte følgende fordeling mellom kjønns og aldersklassene.

- Kalv 60 %
- Hanndyr 1 ½ år og eldre 20 %
- Hunndyr 1 ½ år og eldre 20 %


Mål for forvaltning av rådyr

Status

Antall skutte rådyr i kommunen har økt de siste årene og ligger på 250-300 felte dyr årlig. Dette har skjedd i takt med at det også er tildelt flere fellingstillatelser på rådyr og at ytterligere 1 vald har fått kvotefri tildeling. Antall rådyr drept i trafikken har i seinere år ligget på 100-150 dyr årlig.

I den samme perioden som antall felte rådyr har gått opp har antall påkjørsler av rådyr gått noe ned (Figur 2 og 4)

Kommunen har i dag 102 rådyrvald (hjorteviltregisteret).



Figur 2: Felte rådyr i Lillestrøm 2008-2021 (Hjorteviltregisteret)

Mål for rådyrforvaltningen

- Kommunen har et mål om å redusere antall rådyrpåkjørsler i forhold til dagens 100-150 drepte pr år.
- Bestanden av rådyr i kommunen skal stabiliseres på dagens nivå. Stammen skal bestå av robuste og produktive dyr.
- Lillestrøm kommune ønsker å stimulere grunneierne til å opprette større rådyrvald og områder for kvotefri jakt for å forvalte rådyr på en mer helhetlig måte, både som jaktobjekt, kjøttressurs og rekreasjon.

For at et rådyrvald skal få kvotefri tildeling må det være på minimum 20 ganger minstearealet, dvs minst 10 000 dekar.

Mål for forvaltning av hjort

Status

Hjorten er den minst tallrike hjorteviltarten i kommunen. I Sørums kommun ble det åpnet for jakt på hjort i 2006, i Skedsmo 2009 og for hele Lillestrøm kommune med virkning fra 2021.

Siden 2008 er det felt 30 hjort innafor det som i dag er Lillestrøm kommune. 29 er felt på vestsida av Glomma i gamle Sørums kommun og en på østsida.

Det er i perioden 2005 til mai 2021 registret 11 fallvilthendelser som gjelder hjort. Av disse er 6 påkjørsler.

Overordnede mål for hjorteforvaltningen

Lillestrøm kommune skal ha en bærekraftig men lav hjortebestand, som består av robuste dyr.

Hjort er en naturlig art for Lillestrøm kommune, og det skal derfor innenfor rammene i Naturmangfoldloven legges til rette for å kunne høste av bestanden når best mulig kunnskap tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Kunnskapen tilsier at hjorten produserer et høstingsverdig overskudd i Lillestrøm kommune, men det er lokale forskjeller i tettheten av hjort.

Hjort er en art som kan gjøre betydelig skade på skog i form av toppskuddbeite på gran og barkgnag i hkl 3 gran. Utfordringen er at disse skadene kan opptre svær lokalt og flekkvis i kommunen. I de områdene som får store ansamlinger av hjort kan det gi store konsekvenser for berørte grunneiere og bønder. Hjorten er i større grad et flokkdyr enn rådyr og elg, samt at man ser at hjorten opptrer mer flekkvis. **Hjortebestanden skal være minst mulig i konflikt med landbruk (jordbruk og skogbruk), trafikk og andre interesser.**

Konkrete mål for hjorteforvaltningen

Kunnskap: Lillestrøm kommune ønsker en bedre oversikt over hjortebestanden. Alle vald som får tildelt fellingstillatelse på hjort skal registrere sett-hjort og slaktevekter.


Hjortevald som ikke deltar i bestandsplanområder (minimum 20 ganger minstearealet) får tildelt kvote etter § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, det vil si kalv, spissbukk, hodyr 1,5 år og eldre og hanndyr 1,5 år og eldre.

- Kalv: 50 %
- Spissbukk: 20%
- Hodyr 1,5 år og eldre: 20 %
- Hanndyr 1,5 år og eldre: 10 %

Fallvilt/ Irregulær avgang av hjortevilt


Kommunen er ansvarlig for håndtering av trafikkskadd hjortevilt.

Irregulær avgang er i hovedsak skadd eller dødt vilt som ikke har sammenheng med jakt. De viktigste årsakene er trafikk og sykdom/andre årsaker. Dette blir registrert i hjorteviltregisteret og antall døde hjortevilt blir rapportert til SSB herfra.



Figur 3: Fallvilthendelser med elg i perioden 2005-2021 (2021 er pr mai måned). I søylene med påkjørsler er også tilfeller hvor dyrene er friskmeldt tatt med. (hjorteviltregisteret)

For elg har antall påkjørsler av elg vært stabilt fra 2015-2020 med i underkant av 30 hendelser i året (figur 3). For rådyr var det en nedgang i registrerte påkjørsler i perioden 2018-2020, mens det ble en markant økning i 2021 (213 påkjørsler) i Lillestrøm kommune (figur 4).



Figur 4: Fallvilthendelser med rådyr i perioden 2005-2021. 90 % av hendelsene er påkjørsler.

Det er i perioden 2005 til mai 2021 registret 11 fallvilthendelser som gjelder hjort av disse er 6 påkjørsler.

Tellende areal for elg, rådyr og hjort

Etter forskrift om forvaltning av hjortevilt: *Tellende areal er det arealet som legges til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. For rådyr, elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med. Kommunen kan også godkjenne andre typer arealer dersom det er en viktig del av den aktuelle artens leveområde, for eksempel dyrka mark.*

For elg regnes skog og myr samt utmarksbeite innafor valdets yttergrenser som tellende areal.

For rådyr og hjort vil kommunen i tillegg til skog og myr ta med 50% av dyrka mark som tellende areal ved tildeling av fellingstillatelser.

Minsteareal

For Lillestrøm kommune gjelder følgende minsteareal for jakt på våre 3 hjorteviltarter (dekar):

Deler av kommunen	Elg	Hjort	Rådyr
Vest for Glomma	2 000	12 000	500
Øst for Glomma	2 000	30 000	500

I henhold til § 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunen ved tildeling av fellingsretter fravike minstearealet ved jakt på elg, rådyr og hjort med inntil 50 %. Vedtaket må begrunnes i ulikheter i viltartenes levekår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, eller den skaden den påfører andre næringer, eller andre ekstraordinære forhold. Vedtaket er et enkeltvedtak, og kan påklages.

Felling av skadegjørende hjortevilt

Kommunen kan etter Naturmangfoldloven § 18 b og § 18 fjerde ledd gi tillatelse til skadefelling av hjortevilt for å avverge skade på avling, husdyr, skog, fisk, vann eller annen eiendom.

Lillestrøm kommune har en høy terskel for å innvilge skadefelling av elg, hjort eller rådyr, slik som beskrevet i Naturmangfoldloven § 18.

Kommunen oppfordrer valdene til å bruke sine muligheter til å tildele flere og andre typer dyr innafor ordinær jakttid i de områdene med større press på landbruksinteressene.

Det skal være gjennomført omfattende skadeforebyggende tiltak

- Utført skremseiltiltak må være beskrevet, av vesentlig omfang, dokumentert og vurdert til å ikke ha tilstrekkelig effekt.

En søknad til kommunen om skadefelling av hjortevilt skal inneholde:

- Hvilken art gjør skade?
- Hvor mange dyr er årsak til skade?
- Hvilke perioder gjør dyret eller dyrene skade?
- Hva er det gjort skade på og i hvilket omfang?
- Hvilke tiltak er eventuelt utprøvd for å redusere eller forhindre omfanget av skade, og kostnaden av tiltakene?
- Er eiendommen organisert i jaktvald for arten som gjør skade?
- Har eiendommen vært plaget med hjorteviltskader tidligere år?
- Er det søkt skadefelling tidligere år?
- Effekter av eventuell tidligere skadefelling - har det ført til skadereduksjon og hvor lenge har dette vart?

Kassering av dyr

Felt hjortevilt som ikke er egnet som menneskemat kan kasseres. Kassering av kan kun gjøres av veterinær eller av den som kommunen måtte bestemme. Det er i slike tilfeller viktig å kunne framvise de nødvendige vitale organer (hjerte, lunger, lever, nyrer og milt) ved forespørsel. Dyr som skal vurderes kassert kan fremvises på slakteplass så fremt vitale organer og hodet kan fremvises samtidig. Ved kassering tas ikke dyret på kvoten, men tilfaller det kommunale viltfondet.

Ettersøk

Ettersøk i kommunal regi

Innenfor eget valds grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn på valdet. Ved pliktig ettersøk som etter første dag er uten resultat eller foregår på annen grunn, skal jeger eller jaktlag underrette jaktrettshaver og kommunen ved viltforvalter. Hvis kommunen overtar jakt-ettersøk kan det aktuelle jaktlaget benyttes som postmannskap eller kjentmann om kommunen finner dette hensiktsmessig. Ettersøk i kommunal regi utføres av fallvilttjenesten i kommunen.

Kunstig lys på ettersøk

Kunstig lys kan benyttes under ettersøk på skadet hjortevilt. Før kunstig lys benyttes på ettersøk etter hjortevilt skal jegeren varsle kommune, jaktrettshaver og politi, og jegeren har bevisbyrden for at påskytingen var lovlig. Sjekkliste:

- Melde fra til jaktrettshaver.
- Melde fra til kommune:
 - o Ringe/sms fallvilttjenesten tlf 941 77 343 som journalfører.
 - o Evt send epost til postmottak@lillestrom.kommune.no
 - o Opplyse om art, jegers navn, sted, jaktrettshaver og tidspunkt for oppstart.
 - o Melde utfallet så fort ettersøk er gjennomført.
- Melde fra til Politiet:
 - o Ringe 02800 og opplyse om viltart, jegers navn, sted, jaktrettshaver og tidspunkt for oppstart.

Frister i hjorteviltforvaltningen

15. januar:

Fremme forslag om endring i minstearealet.

15. mars:

Frist for kommunen å fastsette minstearealet.

31. mars:

Frist for kommunen å rapportere fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret.

1. april:

Kommunens frist for å trekke tilbake valdgodkjenning

Kommunens frist for å trekke tilbake godkjenning av bestandsplan og bestandsplanområde

Kommunens frist for tilbaketrekking av kvotefri jakt på rådyr

Rettighetshavers frist for å trekke eiendommen ut av godkjent eller omsøkt

vald eller trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde

1. mai:

Rettighetshavers frist for å søke godkjenning av vald eller bestandsplanområde.

Rettighetshavers frist for å melde endringer i valdet eller i bestandsplanområde til kommunen.

Rettighetshavers frist for å søke om godkjenning eller endringer av bestandsplan.

Rettighetshavers frist for å søke om kvotefri jakt på rådyr.

15. juni:

Kommunes frist for å godkjenne vald, bestandsplanområde, bestandsplan for elg eller hjort og kvotefri jakt på rådyr.

Frist for utsending av fellingstillatelser av elg, hjort og rådyr.


Rapportering: For elg, hjort og rådyr skal valdansvarlig representant rapportere årlig fellingsresultat til kommunen innen 14 dager etter endt jakt. Kommunen skal innen 30 dager etter endt jakttid rapportere dette til Statistisk Sentralbyrå gjennom Hjorteviltregisteret.

Kommunen kan også etter søknad gi dispensasjon fra noen tidsfrister og det samme gjelder Miljødirektoratet.


Referanser

Svae, Pål S: Elgbeitetaksering RØE 2017-2018.

Vedlegg statistikk




Felte elg fra 2000-2021 i Lillestrøm kommune



Prosentvis fordeling av kjønn og alder på felte elg 2000-2021

Siden 2016 har andelen kalv i uttaket økt.



Siden instruksen for føring av sett-elg ble endret i før jakten i 2018 må resultater etter dette tolkes med forsiktighet.




Sett elg pr jegerdag 2000-2021, merk ending i instruksen for føring av sett elg ble endret før jakten 2018.




Felt elg pr jegerdag 2000-2021, merk endring i instruksen for føring av sett elg ble endret før jakten 2018.




Økningen i sett ku pr okse fra 2012-2018 har i hovedsak skjedd øst for Glomma.



Sett kalv pr ku og sett kalv pr kalvku er det en svak nedadgående trend, det er imidlertid en viss forskjell på øst og vestsiden av Glomma.



Avskytingen i hele kommunen, andel av de felte dyrene som har vært hanndyr (inkludert kalv) er vist som blå linje og andelen av de skutte dyrene som har vært kalv eller ungdyr er vist som rød.



Gjennomsnittlig slaktevekt på elgkalver felt under jakt fra 2001-2020, fordelt på områdene Øst og vest for Glomma.